



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



---

## ADENDO II

---

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA		
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE		
<b>CLIENTE:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA		
<b>DATA:</b>	19/10/2021	<b>BDI:</b>	24,17%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERBA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>SINAPI:</b>	2021/08 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,85% 47,78%
		<b>DATA:</b>	09/2021
		<b>HORA:</b>	83,85% 47,78%
		<b>DATA:</b>	09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1,00</b>	<b>3.041,57</b>	<b>735,16</b>	<b>3.776,73</b>	<b>3.776,73</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,47	36,61	188,08	2.256,96
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	43,24	22,92	5,54	28,46	1.230,61
1.3	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	9,54	24,41	5,90	30,31	289,16
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1,00</b>	<b>1.135,44</b>	<b>274,40</b>	<b>1.409,84</b>	<b>1.409,84</b>
2.1	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	15,77	72,00	17,40	89,40	1.409,84
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>1,00</b>	<b>17.223,73</b>	<b>4.162,96</b>	<b>21.386,69</b>	<b>21.386,69</b>
3.1	C0843	CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	28,56	426,40	103,06	529,46	15.121,38
3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	12,79	228,25	55,17	283,42	3.624,94
3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	15,77	134,84	32,59	167,43	2.640,37
<b>4</b>	<b>FORMAS E ARMADURAS</b>				<b>1,00</b>	<b>42.292,66</b>	<b>10.223,61</b>	<b>52.516,27</b>	<b>52.516,27</b>
4.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	28,22	66,19	16,00	82,19	2.319,40
4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	51,72	95,91	23,18	119,09	6.159,33
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	571,12	14,13	3,42	17,55	10.023,16
4.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.828,73	14,98	3,62	18,60	34.014,38
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>1,00</b>	<b>21.466,81</b>	<b>5.188,83</b>	<b>26.654,64</b>	<b>26.654,64</b>
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	358,84	59,82	14,46	74,28	26.654,64
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>1,00</b>	<b>33.624,83</b>	<b>8.127,40</b>	<b>41.752,23</b>	<b>41.752,23</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	719,06	6,18	1,49	7,67	5.515,19
6.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	719,06	30,64	7,41	38,05	27.360,23

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA  
**DESCRIÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA  
**LOCAL:** AMONTADA-CE  
**CLIENTE:** CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

**DATA:** 19/10/2021 **BDI:** 24,17%  
**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SEINFRA 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	98,73	28,87	6,98	35,85	3.539,47
6.4	16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	98,73	34,18	8,26	42,44	4.190,10
6.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	98,73	9,36	2,26	11,62	1.147,24
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>1,00</b>	<b>26.686,07</b>	<b>6.450,07</b>	<b>33.136,14</b>	<b>33.136,14</b>
7.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	13,00	859,89	207,84	1.067,73	13.880,49
7.2	C3541	MULTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	288,75	69,79	358,54	1.792,70
7.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	3.683,62	890,33	4.573,95	9.147,90
7.4	00036996	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	14,00	424,95	102,71	527,66	7.387,24
7.5	00034381	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	3,00	249,07	60,20	309,27	927,81
<b>8</b>	<b>PISOS</b>				<b>1,00</b>	<b>30.096,80</b>	<b>7.275,35</b>	<b>37.371,15</b>	<b>37.371,15</b>
8.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS: POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	193,74	114,75	27,74	142,49	27.606,01
8.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS: POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	73,80	92,37	22,33	114,70	8.464,86
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	11,07	85,82	20,74	106,56	1.179,62
8.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,07	8,78	2,12	10,90	120,66
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>1,00</b>	<b>19.452,76</b>	<b>4.702,89</b>	<b>24.155,65</b>	<b>24.155,65</b>
9.1	18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADÀ P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	214,45	60,31	14,58	74,89	16.060,16
9.2	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	214,45	30,40	7,35	37,75	8.095,49
<b>10</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>1,00</b>	<b>10.236,87</b>	<b>2.473,77</b>	<b>12.709,64</b>	<b>12.709,64</b>
10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	719,06	13,20	3,19	16,39	11.785,39

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA  
**DESCRIÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA  
**LOCAL:** AMONTADA-CE  
**CLIENTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

**DATA:** 19/10/2021 **BDI:** 24,17%  
**FORTE SEINFRA** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**SINAPI** 202/108 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.2	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	30,87	24,11	5,83	29,94	924,25
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>								
11.1	00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	7,00	0,49	0,12	0,61	4,27
11.2	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	23,00	3,89	0,94	4,83	111,09
11.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	8,02	1,94	9,96	99,60
11.4	11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	56,21	13,59	69,80	209,40
11.5	00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	63,00	3,29	0,80	4,09	257,67
11.6	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	387,94	93,77	481,71	2.408,55
11.7	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	599,22	144,83	744,05	2.232,15
11.8	I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	3,00	5,15	1,24	6,39	19,17
11.9	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	9,35	2,26	11,61	69,66
11.10	C3592	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2")	SEINFRA	M	4,10	13,58	3,28	16,86	69,13
11.11	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	SEINFRA	M	43,00	24,21	5,85	30,06	1.292,58
11.12	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	5,72	1,38	7,10	35,50
11.13	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	10,09	2,44	12,53	37,59
11.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	8,22	1,99	10,21	71,47
11.15	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	9,49	2,29	11,78	11,78
11.16	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	21,41	5,47	26,58	53,16

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA  
**DESCRIÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA  
**LOCAL:** AMONTADA-CE  
**CLIENTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

**DATA:** 19/10/2021 **BDI:** 24,17%  
**FORTE:** SEINFRA **VERBALO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **REB:** 47,76% **DATA RES.:** 05/2021  
**SINAPI:** 2021/08 COM DESONERAÇÃO **83,85%:** 47,76% **09/2021**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.17	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÊIS	SEINFRA	UN	3,00	39,25	9,49	48,74	146,22
11.18	C1756	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-CANÊIS	SEINFRA	UN	4,00	11,84	2,86	14,70	58,80
11.19	C1754	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-CANÊIS	SEINFRA	UN	8,00	21,11	5,10	26,21	209,68
11.20	89796	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	36,29	8,77	45,06	135,18
11.21	00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00	37,50	9,06	46,56	139,68
11.22	00011737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00	11,18	2,70	13,88	41,64
11.23	00005102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	SINAPI	UN	3,00	11,08	2,68	13,76	41,28
11.24	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	7,68	199,01	48,10	247,11	1.897,80
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>1,00</b>	<b>15.216,26</b>	<b>3.677,79</b>	<b>18.894,05</b>	<b>18.894,05</b>
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	38,00	229,58	55,49	285,07	10.832,66
12.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMINIO COMPLETA	SEINFRA	UN	26,00	174,27	42,12	216,39	5.626,14
12.3	I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	3,00	69,28	16,74	86,02	258,06
12.4	I7375	CABO DE COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm²	SEINFRA	M	7,00	5,95	1,44	7,39	51,73
12.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	253,65	61,31	314,96	314,96
12.6	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	8,44	2,04	10,48	1.048,00
12.7	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	19,54	4,72	24,26	24,26
12.8	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	160,76	38,86	199,62	399,24
12.9	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	50,00	5,46	1,32	6,78	339,00
<b>13</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>1,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>789,00</b>	<b>4.053,00</b>	<b>4.053,00</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA			<b>DATA :</b>	19/10/2021	<b>BDI :</b>	24,17%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA			<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERBA</b>	SEINFRA
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE			<b>COM DESONERAÇÃO</b>	027.1	<b>DATA</b>	09/2021
<b>CLIENTE:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA			<b>SINAPI</b>	202/108	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	83,85% 47,78% 09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1	C1628	LMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	300,00	10,88	2,63	13,51	4.053,00
					VALOR BDI:				55.960,40
					VALOR ORÇAMENTO:				231.508,68
					VALOR TOTAL:				287.469,08

Duzentos e Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Oito centavos

  
 Hamilton Monteiro Pascoa  
 Eng. Civil  
 CREA-CE: 10.985-D

  
 Fl. 259  
 Página: 5