



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br

E-mail: cmamontada@gmail.com



ADENDO I

MEMORIAL DESCRITIVO;



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	DATA: 28/08/2023		BDI: 26,85%	
LOCAL:	AMONTADA-CE	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023-06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021
					07/2023



1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. ADM- CMA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

INTALAR PLACA PADRÃO DE OBRA

2.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Se faz necessário o procedimento de remoção de pintura para garantir a qualidade da nova aplicação.

2.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

A demolição deverá ser convencional, executada em todas as paredes da edificação, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais.

2.4. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

Para execução de serviços em altura é necessário a utilização de andaimes metálicos, bem como a utilização de pisos e equipamento de proteção.

3. REVESTIMENTOS

3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicas furadas, de primeira qualidade, dimensões 9 cm x 19cm x 19 cm, para assentamento de tijolos furados será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. As paredes de alvenaria poderão, a critério da fiscalização e com autorização escrita do calculista da estrutura, ser executadas em tijolos maciços ou lajotas celulares de barro cozido

3.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

O revestimento das paredes reboco usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:6 com 20mm de espessura, peneirada e com acabamento esponjado. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas apuradas, alinhadas e niveladas.

A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

3.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Será aplicado latéx em toda área de coberta.


3.4. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Nas paredes externas serão aplicadas textura, na cor a ser definida pelo órgão responsável. A aplicação deve garantir uniformidade e boa execução

3.5. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

REALIZAR A PINTURA DO TETO QUE COMPREENDE A DESPENSA E OS BANHEIROS

4. ESQUADRIAS E FERRAGENS





MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	DATA :	28/08/2023	BDI :	26,85%
LOCAL:	AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA	927.1 COM DESCNERAÇÃO	83,85%	17/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESCNERAÇÃO	84,44%	17/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	07/2023



4.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas (portões, gradil, alambrados e grades) após a aplicação de anti corrosivo (whasiprime), quando especificado, obedecendo as cores indicadas em projeto.

4.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Todas as esquadrias deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas demãos esmalte em todas as esquadrias de madeira.

As mesmas deverão ser emassadas coma utilização de massa acrílica e posteriormente lixadas, garantindo a uniformização e acabamento.

A aplicação segue de forma manual com a ultizações de equipamentos e/ou ferramentas adequadas

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira

Hernane da Silva Santos

Hernane da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 2117080790

