



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br

E-mail: cmamontada@gmail.com



ADENDO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	DATA:	28/08/2023	BDI:	25,85%
LOCAL:	AMONTADA-CE	FORNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
		DATA REF.:	05/2021		
		SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
		DATA REF.:	07/2023		
		Composições:	PROPRIA	HORA:	0,00%
				MES:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 4.218,00
1.1	ADM- CMA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 33,25	8,93	R\$ 42,18	R\$ 4.218,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 13.638,47
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 151,47	40,67	R\$ 192,14	R\$ 768,56
2.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.345,56	R\$ 6,22	1,67	R\$ 7,89	R\$ 10.616,47
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 8,81	2,37	R\$ 11,18	R\$ 2.057,12
2.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	24,00	R\$ 6,45	1,73	R\$ 8,18	R\$ 196,32
3	REVESTIMENTOS								R\$ 42.522,16
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 6,18	1,66	R\$ 7,84	R\$ 1.442,56
3.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 31,13	8,36	R\$ 39,49	R\$ 7.266,16
3.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	684,22	R\$ 19,38	5,20	R\$ 24,58	R\$ 16.818,13
3.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	661,34	R\$ 14,48	3,89	R\$ 18,37	R\$ 12.148,82
3.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	334,01	R\$ 11,44	3,07	R\$ 14,51	R\$ 4.846,49
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 2.496,48
4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	29,92	R\$ 37,76	10,14	R\$ 47,90	R\$ 1.433,17
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,43	R\$ 20,73	5,57	R\$ 26,30	R\$ 1.063,31
5	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 4.609,34
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	334,01	R\$ 10,88	2,92	R\$ 13,80	R\$ 4.609,34

VALOR BDI TOTAL: R\$ 14.283,94
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 53.200,51
 VALOR TOTAL: R\$ 67.484,45

Hernane da Silva Santos
Hernane da Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2117080790



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	DATA:	28/08/2023	BDI:	26,85%
LOCAL:	AMONTADA-CE	FORTE:	VERBÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL												R\$ 4.218,00
1.1	ADM- CMA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 33,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,34	R\$ 42,18	R\$ 4.218,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 13.638,47
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 31,10	R\$ 120,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,67	R\$ 192,14	R\$ 768,56
2.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.345,56	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 7,89	R\$ 10.616,47
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 8,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 11,18	R\$ 2.057,12
2.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	24,00	R\$ 4,16	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 8,18	R\$ 196,32
3 REVESTIMENTOS												R\$ 42.522,16
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 4,41	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 7,84	R\$ 1.442,56
3.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	184,00	R\$ 25,68	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 39,49	R\$ 7.266,16
3.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	684,22	R\$ 14,18	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,20	R\$ 24,58	R\$ 16.818,13
3.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	661,34	R\$ 9,58	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 18,37	R\$ 12.148,82
3.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	334,01	R\$ 4,71	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 3,07	R\$ 14,51	R\$ 4.846,49
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS												R\$ 2.496,48
4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	29,92	R\$ 30,03	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,14	R\$ 47,90	R\$ 1.433,17
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,43	R\$ 14,17	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 26,30	R\$ 1.063,31
5 SERVIÇOS DIVERSOS												R\$ 4.609,34
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	334,01	R\$ 10,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 13,80	R\$ 4.609,34

VALOR BDI TOTAL: 14.283,94
VALOR ORÇAMENTO: 53.200,51
VALOR TOTAL: 67.484,45

Hernane da Silva Santos
Hernane da Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2117080790

